











тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19

e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Тепло-звукоизолирующая плита ISOPLAAT 8 мм

размер плиты: 2700*1200*8 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 6 кг
плотность: 230 кг/м3
коэффициент звукопоглощения: 17 дБ
теплопроводность: 0,053 Вт/м*°С



тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Тепло-звукоизолирующая плита ISOPLAAT 10 мм

размер плиты: 2700*1200*10 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 7 кг
плотность: 230 кг/м3
коэффициент звукопоглощения: 19 дБ
теплопроводность: 0,053 Вт/м*°С



тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Тепло-звукоизолирующая плита ISOPLAAT 12 мм

размер плиты: 2700*1200*12 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 9 кг
плотность: 230 кг/м3
коэффициент звукопоглощения: 21 дБ
теплопроводность: 0,045 Вт/м*°С





тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Тепло-звукоизолирующая плита ISOPLAAT 25 мм

размер плиты: 2700*1200*25 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 19 кг
плотность: 230 кг/м3
коэффициент звукопоглощения: 26 дБ
теплопроводность: 0,045 Вт/м*°С





тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Монтаж тепло-звукоизолирующей плиты ISOPLAAT

Подготовительные мероприятия:

Перед установкой теплоизолирующие плиты рекомендуется подержать в том же помещении, где они будут установлены, в течение 1-2 суток с тем, чтобы их влажность выровнялась с влажностью окружающего воздуха. Это уменьшит «игру» плит после их установки. Для этого плиты устанавливаются на торец, а под ними и между ними укладываются планки, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем поверхностям плит.

Установочные работы:

Для установки на каменную стену плита либо приклеивается непосредственно к стене, либо прибивается шагом 400 мм к предварительно установленной обрешетке по тому же принципу, как и к деревянному основанию. Для приклеивания к каменной поверхности применяется строительный клей (например, клей для стеновых плит Soudal 48A). Основная поверхность должна быть ровной и очищенной от пыли.

Клей наносится на заднюю поверхность плиты сплошной полосой на расстоянии 30 мм от краев плиты.






В середине плиты параллельно двум получившимся полосам наносятся капли клея примерно с шагом 200 мм. При использовании клея соблюдайте указания изготовителя. При необходимости следует плиты подпереть.

Гвозди или скобы прибиваются на расстоянии 10-20 мм от торца плиты с шагом 150 мм, а по центру плиты с шагом 300 мм. Если теплоизолирующие плиты впоследствии будут покрывать обоями, желательно, чтобы средний зазор между рядами гвоздей не превышал 400 мм.





тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Отделка тепло-звукоизолирующей плиты ISOPLAAT

Подготовка к финишной отделке:

После монтажа теплозвукозащитных плит на стену, необходимо заделать стыки плит силиконовым герметиком, это позволит плитам «играть» при увеличении влажности в помещении. Далее сверху стыки листов шпаклюются и армируются лентой. Предварительно, вдоль стыков установленных листов, с помощью наждачной бумаги сделать углубление 2-3 мм и шириной 50-60 мм. Также зашпаклевать шляпки гвоздей или скобы. Гладкая поверхность теплоизоляционной плиты Изоплат используется для шпаклевания, оклейки обоями, окраски. Перед нанесением отделочных материалов рекомендуется поверхность плиты загрунтовать водоэмульсионной акриловой краской. Для наилучшего результата, как правило, шпаклюется вся поверхность листа и затем на шпаклевку наносится грунтовка Дальнейшая отделка зашпаклеванной и загрунтованной поверхности производится по стандартной технологии.


ВНИМАНИЕ ! ПЛИТУ НЕ ГРУНТОВАТЬ ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВКАМИ: ПЛИТА ПЕРЕСТАНЕТ "ДЫШАТЬ«, для этого используйте водоэмульсионную акриловую краску

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Ветрозащитная плита ISOPLAAT 12 мм

размер плиты: 2700*1200*12 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 9 кг
плотность: 240 кг/м3
предельное разбухание: 6 %
паропроницаемость: 1,5 х 10-9 $м^3/м^2с^{Па}$
коэффициент звукопоглощения: 19 дБ
теплопроводность: 0,055 Вт/м*°С





тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Ветрозащитная плита ISOPLAAT 25 мм

размер плиты: 2700*1200*25 мм
площадь плиты: 3,24 м2
вес плиты: 20 кг
плотность: 230 кг/м3
предельное разбухание: 6 %
паропроницаемость: > 1 х 10-9 $м^3/м^2с^{Па}$
коэффициент звукопоглощения: 26 дБ
теплопроводность: 0,055 Вт/м*°С





тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Монтаж ветрозащитной плиты ISOPLAAT

Плиты не имеют профиля «шип – паз» и устанавливаются на внешней стороне стены и крепятся непосредственно к каркасу здания или к подготовленной деревянной обрешетке.
Важно! Все края (весь периметр) и середина плит, должны быть прочно закреплены на деревянной обрешетке или каркасе здания.

Две соседние плиты крепятся на один брусок обрешетки вдоль его оси, то есть плита заходит на 1\2 ширины бруска обрешетки (рис. 1). Шаг крепления указан в таблице «Крепление ветрозащитной плиты».

Расстояние между направляющими каркаса или обрешетки должно быть 600 мм (измерения производятся по оси направляющих). При установке между торцами ветрозащитных плит необходимо обеспечить зазор 2-3 мм. Плиты крепятся оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или скобами с помощью строительного степлера (рис. 2).

Второй вариант более предпочтительный, так как скобы обеспечивают лучшее прилегание плит к направляющим за счет большей площади соприкосновения. В этом случае ветрозащитные плиты, как ткань, облегают все неровности основания, к которому крепятся, обеспечивая надежную защиту от продувания и влаги.




Рис. 1


Рис. 2



Рис. 3

Также важно обеспечить правильную вентиляцию фасада. Обрешетку стен поверх ветрозащитных плит для монтажа облицовочной фасадной доски или сайдинга, лучше делать из 2х брусков. Нижний брусок (20х40 мм) крепится к стене дома с небольшими разрывами (25 - 40 мм и шагом 1000 мм).

Верхний брусок 20\30х40\50 мм) крепится обычными гвоздями прямо на нижний брусок, без разрывов. Это делается для обеспечения вентиляции по всей поверхности стены, и особенно в местах перекрытия вентиляционных потоков воздуха: двери, окна, самый верхний брусок который должен пропускать воздух в подкровельное пространство.

Допускается делать обрешетку и из одного бруска 40х40 или 50х50 мм. В этом случае необходимо также обеспечить разрывы с шагом примерно 1000 мм, размером 25 - 40 мм. Неудобство может возникнуть если крепления облицовочной фасадной доски попадет именно на эти разрывы.

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Должен быть обеспечен зазор, чтобы не нарушать воздушные потоки, которые движутся от фундамента к подкровельному пространству! Эта воздушная тяга, которая образуется между ветрозащитной плитой и финишной отделкой как раз и осуществляет подсушивание фасада и защищает его от влаги, увеличивая срок эксплуатации здания. Именно поэтому так важно обеспечить продувание всей поверхности фасада (Рис. 3).
В случае большой необходимости допускается крепление краев ветрозащитных плит не на обрешетку, а в подвешенном состоянии. В этом случае, края, выступающие за край обрешетки, не должны превышать 50 - 100 мм и, желательно, скреплены между собой дополнительным способом (например, Н-образным профилем) и просиликонены.
Наружную обшивку ветрозащитными плитами рекомендуется заканчивать до окончания строительного сезона.

Крепление ветрозащитной плиты		
Выполнение крепежных работ	**Толщина плиты**	**Толщина плиты**
	12 мм	**25 мм**
Для крепления используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, сечением 3,7 мм и длиной	40 мм	70 мм
...или степлер со скобами толщиной 1,7 мм, шириной 25 мм и длиной	32 мм	58 мм
Гвозди или скобы вбиваются в 3 ряда: вдоль торцов на расстоянии 10-20 мм от края плиты и по средней линии		
Шаг между гвоздями/скобами должен составлять (Рис. 2)		
вдоль торца:	100-150 мм	
вдоль центральной линии:	200 мм	300 мм

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Кровельная плита ISOPLAAT 25 мм

размер плиты: 2700*1200*25 мм
площадь плиты: 2,25 м2
вес плиты: 14 кг
плотность: 230 кг/м3
предельное разбухание: 6 %
паропроницаемость: > 1 х 10-9 $м^3/м^2с^{Па}$
коэффициент звукопоглощения: 26 дБ
теплопроводность: 0,055 Вт/м*°С








тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Монтаж кровельной плиты ISOPLAAT

Кровельные плиты ISOPLAAT применяются, для предотвращения проникновения конденсата в кровельные конструкции. Не требуется использование гидроизоляционных пленок, так как кровельная плита ISOPLAAT насквозь пропитана парафином, и обладает достаточными влагозащитными свойствами. Ее торцы с 4-х сторон имеют замок "шип-паз", исключающий затекание влаги по стыкам плит и препятствуют образованию в конструкции мостиков холода. Плиты пропускают водяной пар.

Плиты укладываются непосредственно на слой утеплителя, что снижает трудоемкость работ и расход материала на строительство крыши (нет необходимости выдерживать зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой). Для монтажа необходимо: пила или острый строительный нож, рулетка, угольник, металлическая линейка, молоток, гвозди, строительный степлер .

Монтаж: Кровельные плиты ISOPLAAT укладываются под металлочерепицу непосредственно на кровельные конструкции (стропила) и крепятся гвоздями или строительными скобами. Для монтажа необходимо: пила или острый строительный нож, рулетка, угольник, металлическая линейка, молоток, гвозди и строительный степлер .



Для монтажа кровельной плиты расстояние между стропилами должно быть 600-700 мм, а наклон крыши - свыше 20°. Укладку плит всегда следует начинать с нижнего края крыши, укладывая плиты поперёк стропил . После обрезки по размеру последней плиты уложенного ряда следующий ряд можно начать с той же, отрезанной части плиты .

Таким образом, предотвращается совмещение кромочных шип-пазов соседних рядов. Каждая плита должна, как минимум, выступать за два стропила. Для крепления кровельных плит используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой и длиной 70 мм. Места соединений торцевых шипов, разжелобков , гребней и проходок отверстий, для обеспечения лучшей водонепроницаемости, должны быть уплотнены с помощью уплотняющей ленты. Одновременно с установкой плит крепятся также дистанционные (распорные) планки и обрешетка кровли Нельзя наступать на плиты в промежутках между стропилами. Для укладки черепицы необходимо сделать обрешетку поверх кровельной плиты.

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Отзывы наших клиентов



Икомасова Марьяна, +7 (927) 707-4111, г Тольятти

1.Почему выбрали подложку Изоплат?
Ответ: по рекомендации специалистов (для изоляции комнаты не очень дорого выходит)

2. Почему выбрали нашу компанию?
Ответ: больше нигде ее не нашла, из ренонса не прислали - кинули

3. Как вы оцениваете работу нашей компании? от 1 до 10
Ответ: 10

4. Вы всем довольны, все понравилось?
Ответ: конечно всем довольна, все понравилось»



Щуцкий Николай,
Курганская область, г.Курган +7 (963) 004-4244

1. Почему выбрали Изоплат?
Ответ: без вредных веществ

2. Почему выбрали нашу компанию?
Ответ:наличие доставки приемлемая цена

3. Как вы оцениваете работу нашей компании? от 1 до 10
Ответ: 8

4. Вы всем довольны, все понравилось?
Ответ: дорогая доставка до ТК»



Демидов В. Г., 8 (495) 287-60-24
Начальник снабжения ООО «СтройКапитал», Москва

1. Почему выбрали плиты Изоплат?
Ответ: Потому что надо для ремонта

2. Почему выбрали нашу компанию?
Ответ: Первые кто ответил на запрос

3. Как вы оцениваете работу нашей компании? от 1 до 10
Ответ: Оцениваю на 7

4. Вы всем довольны, все понравилось?
Ответ: Доволен всем»

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Кампании которые выбирают нас

СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
1951

ГОЗНАК



ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»

ФИЛИАЛ «СУ № 113»
ФГУП "ГУССТ № 1 при Спецстрое России"

«17» января 2014 г.

Благодарственное письмо


Наш филиал «СУ № 113» ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» выражает свою благодарность ООО «Эко Трейд» за выполненные работы по поставке строительных материалов на наши объекты, такие как: г. Москва, военный городок №645, «Чернышевские казармы».

Хочется отметить внимательное отношение к нашим пожеланиям, высокий профессионализм и качество поставляемых материалов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Начальник
отдела снабжения филиала СУ-113
ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» **А.А. Беляев**

Исп.: Егорова С.С.
8-495-672-74-42



ООО «Кибер Технологии»
117623, г. Москва, 2-я Мелитопольская 21-2-143
Тел.: 8(800)775-1412

Генеральному директору
ООО «Эко Трейд»
Кузнецову А. М.

Благодарственное письмо

Руководство ООО «Кибер Технологии» благодарит руководство и персонал ООО «Эко Трейд» за качественное и оперативное выполнение работ по снабжению строительными материалами. Особо хочется отметить профессионализм и внимательное отношение к нашим проблемам, что позволяло качественно и быстро решать поставленные задачи.

Надеемся на продолжение сотрудничества с Вашей компанией!

Генеральный директор ООО «Кибер Технологии» О.Р. Жованик

АНАСКО

НОРД ЛОГИСТИК



АНАСКО

ООО «АНАСКО», ОГРН 1131690041900
Москва, ВП «Рублевское», Киевское шоссе, 1
Тел. (926) 448-63-18, (499) 703-32-27
Казань, ул. Дружинная, 8, 190
Тел. 8-905-313-90-12, (843) 239-22-47
5959131@bk.ru, www.a-fence.ru
info@anasco.ru, www.anasco.ru

Исх.№30 от 28.04.14.

Руководству ООО "Эко Трейд"

ООО "АНАСКО" благодарит вашу компанию за профессионализм, проявленный при поставке строительных материал на наш объект в/ч 01/355

Наши пожелания оперативно учитывались, компетентность и доброжелательность сотрудников, курировавших наш заказ, оставили самое приятное впечатление о нашем сотрудничестве

Надеемся на дальнейшее сотрудничество

Директор
ООО «АНАСКО»

Садыков Р.А.



НОРД ЛОГИСТИК

Благодарственное письмо

Руководство ООО «Нордлогистик» благодарит ООО «Эко Трейд» за качественные поставки строительных материалов. Высокое качество материалов, выгодные цены и чуткие менеджеры по продажам – лишь часть преимуществ работы с вашей компанией.

Мы рады сотрудничать с таким надежным партнером и с радостью рекомендуем Вас.

Представитель УК ООО «Нордгруп» в ООО "Нордлогистик" Д.В. Безрук

тел.: 8(499) 705-65-22
8(804) 333-15-19
e-mail: zakaz@izoplat.ru
сайт: www.izoplat.ru

Сделать первый шаг – очень просто

Свяжитесь с нами :

8 (499) 705-65-22
8 (804) 333-15-19

zakaz@izoplat.ru

www.izoplat.ru